

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.  
УТВЕРЖДАЮ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Тамбовская область город Уварово

(наименование стройки)



## СМЕТА

«Устройство пандуса, входной группы, туалетной комнаты в Д/с Теремок расположенного по адресу г. Уварово 1 микр. для маломобильных групп населения»

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 399 954 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр. тр. раб.	
				всего	экс. маш.	всего	зарплата	экс. маш.	затр. тр. маш.	
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Устройство пандуса, входа, туалетной комнаты</b>										
1		Устройство пандуса	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением (пандус с промежуточной площадкой) из листовой, рифленной, просечной и круглой стали [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	1,9545 1 т конструкций	1181,76 337,95	754,38 65,49	2309,75	660,52	1474,44 128,00	45,00 5,90	87,95 11,53
3	201-0759	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	1,9545 т	7230,00		14131,04				
4		Устройство крыльца и козырька	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	ТЕР46-02-004-01	Демонтаж металлический ограждений площадки и лестницы	0,049 1 т демонтированных конструкций	196,61 74,90	93,45 2,60	9,63	3,67	4,58 0,13	10,84 0,22	0,53 0,01
6	ТЕР46-04-009-02	Разборка бетонного основания площадки входа	0,05 1 м3	219,76 57,88	161,88 15,35	10,99	2,89	8,09 0,77	7,80 1,86	0,39 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013 1 т	8434,31 1601,38	32,93 1,66	109,65	20,82	0,43 0,02	215,82 0,15	2,81 0,00
8	ТЕР06-01-024-01	Устройство бетонной площадки (расширение) [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,02 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	62395,21 2943,82	2488,46 284,02	1247,90	58,88	49,77 5,68	411,72 25,75	8,23 0,52
9	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,077 100 м2 покрытия	2252,13 302,22	252,25 32,20	173,41	23,27	19,42 2,48	46,49 3,55	3,58 0,27
10	ТЕР09-08-001-01	КОЗЫРЕК. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 100 столбов	4858,11 285,67	4339,34 278,46	485,81	28,57	433,93 27,85	40,99 27,09	4,10 2,71
	401-9021	Бетон	0,33 м3	599,00		197,67				
	201-9212	Стойки металлические опорные	10 шт.	53,40		534,00				
11	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (монтаж конструкций козырька и ограждения площадки)	0,08951 1 т конструкций	1279,71 520,32	524,81 53,05	114,55	46,57	46,98 4,75	72,77 4,77	6,51 0,43
12	201-0759	Конструктивные элементы козырька и ограждения площадки входа	0,08951 т	7230,00		647,16				
13	прайс	Поликарбонат (для покрытия козырька над входом и пандусом)	26,2 м2	39,40 0,00	0,00 0,00	1032,28	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	ТЕР13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,388 100 м2 окрашиваемой поверхности	340,47 53,19	11,72 0,10	132,10	20,64	4,55 0,04	6,11 0,01	2,37 0,00
15	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,388 100 м2 окрашиваемой поверхности	781,22 32,68	7,71 0,10	303,11	12,68	2,99 0,04	4,40 0,01	1,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16		Ремонт входа, установка дверей	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (6 проемов)	0,112 100 м2	913,89 687,88	226,01 85,68	102,36	77,04	25,31 9,60	103,91 7,74	11,64 0,87
18	ТЕР10-01-047-01	ВХОДНАЯ ДВЕРЬ Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0252 100 м2 проемов	169059,27 1673,53	568,14 14,52	4260,29	42,17	14,32 0,37	231,15 1,31	5,82 0,03
	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	-2,52 м2	1529,00		-3853,08				
19	прайс	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	2,52 м2	829,00		2089,08				
20	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичной перегородки во входном тамбуре	0,82 1 м3	159,74 59,66	100,08 9,49	130,99	48,92	82,07 7,78	8,24 1,15	6,76 0,94
21	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,014 100 м2	2813,26 1653,25	19,56 7,42	39,39	23,15	0,27 0,10	228,35 0,67	3,20 0,01
22	ТЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок (расширение проемов в зал и туалетную комнату)	0,0164 100 м2 перегородок	1569,00 984,16	584,84 55,44	25,73	16,14	9,59 0,91	141,20 6,72	2,32 0,11
23	ТЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных (кабинет)	0,82 1 м2 проемов	34,04 23,02	5,03 0,00	27,91	18,88	4,12 0,00	3,26 0,00	2,67 0,00
24	ТЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (зал, кабинет, туалетная комната) [NULL: (Кз=1,15;	0,0738 100 м2 проемов	169059,27 1673,53	568,14 14,52	12476,57	123,51	41,93 1,07	231,15 1,31	17,06 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))								
203-8084		Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	-7,38 м2	1529,00		-11284,02				
25	прайс	Блоки дверные ПВХ в комплекте с замками и нащельниками	7,38 м2	829,00 0,00	0,00 0,00	6118,02	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26		Устройство туалетной комнаты	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 10 компл.	3696,26 220,46	52,24 4,42	369,63	22,05	5,22 0,44	28,34 0,40	2,83 0,04
28	ТЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	0,01 100 прибор в	2434,38 388,81	5,57 0,55	24,34	3,89	0,06 0,01	52,40 0,05	0,52 0,00
29	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 10 компл.	1601,14 195,95	27,84 1,80	160,11	19,60	2,78 0,18	24,90 0,16	2,49 0,02
30	301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	1 шт.	131,00		131,00				
31	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 10 шт.	1509,03 63,35	0,25 0,00	150,90	6,34	0,02 0,00	8,05 0,00	0,81 0,00
32	ТЕРмр01-02-013-01	Установка поручня в кабине [NULL: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	2 1 п. м	37,24 35,57	0,74 0,00	74,48	71,14	1,48 0,00	4,52 0,00	9,04 0,00
33	206-1300	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8	2 м	170,00		340,00				
34		Адаптация туалетной комнаты	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35	ТЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 1 шт.	14,22 13,94	0,00 0,00	14,22	13,94	0,00 0,00	2,00 0,00	2,00 0,00
36	509-1944	Радиокнопка тревожная	0,1 10 шт.	4049,00		404,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по разделу							33241	1365	2232	185,34	
В том числе основные материалы в базовых ценах							3338		190	17,69	
Всего							33241	1365	2232	185,34	
В том числе основные материалы в базовых ценах							3338		190	17,69	
Итого в текущих ценах							33567	1365	2232	185,34	
{Районный коэффициент на материалы для городов - Уварово, Кирсанов, Моршанск, Мичуринск, и р.п. Алгасово} k=1,011 на материалы k=1,011 на основные материалы									190	17,69	
В том числе основные материалы							3375				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			
Накладные расходы (Металлические конструкции)	0,9	90	33 567
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		110	726
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		105	166
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	0,9	105	22
Накладные расходы (Полы)	0,9	123	61
Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	0,9	90	29
Накладные расходы (Деревянные конструкции)	0,9	118	27
Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы)		79	177
Накладные расходы (Ремонт : перегородки)		89	18
Накладные расходы (Ремонт : стены)		86	15
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	0,9	128	16
Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб)		103	56
Накладные расходы (Монтаж оборудования)	0,9	80	4
Накладные расходы (Монтаж оборудования)		80	51
Итого накладных расходов			11
Итого			1 380
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	0,85	85	34 947
			648

Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		70	106
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		65	14
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)	0,85	65	36
Сметная прибыль (Полы)	0,85	75	16
Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	0,85	70	20
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	0,85	63	89
Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы)		50	12
Сметная прибыль (Ремонт : перегородки)		65	11
Сметная прибыль (Ремонт : стены)		70	13
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	0,85	83	34
Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб)		60	2
Сметная прибыль (Монтаж оборудования)	0,85	60	36
Сметная прибыль (Монтаж оборудования)		60	8
Итого сметной прибыли			1 045
Итого			35 993
В текущих ценах 1 кв. 2019г.	9,26		333 295
НДС		20	66 659
ИТОГО			399 954
ВСЕГО			399 954

Составил

Проверил

*Степанов**Бабешко С.**Солнце**Михайлова**Сметные мероприятия признаны верными*